

ŽÁDOST o zřízení kanalizační přípojky

EVČO:

1. Identifikace připojované nemovitosti:

Nemovitost:	novostavba *) stávající objekt *) – vodovodní přípojka: ANO NE *) stávající EVČO **):		
Místo			
Ulice		Č.p./Č.o.	
Parcela č.		Katastr	

2. Vlastník nemovitosti

Jméno/Firma			
Ulice		Č.p./Č.o.	
Obec		PSČ:	
Telefon		RČ:	
IČ		DIČ:	
Bankovní spojení		Počet osob	
Souhlas se zasíláním elektronické fakturace		NE ANO	email:
Způsob zasílání zálohových plateb	SIPO – spojové číslo : Příkaz k úhradě – číslo účtu: INKASO z účtu:		Výše měsíční zálohy:
Zasílání přeplatků	na účet: na korespondenční adresu odběratele		

3. Podklady k žádosti:

- Stavební povolení nebo Ohlášení dle §104 Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění nebo Územní souhlas dle §96 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění – týká se pouze nově stavěných objektů
- Projektová dokumentace
- Snímek pozemkové mapy
- Doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí – starý max. 3 měsíce)
- Záloha 4.000,- Kč - v případě realizace kanalizačního odbočení
- Stanovisko VAK
- Čestné prohlášení
- Tiskopis Objednávka prací – na odbočení, od majitele kanalizace dle §8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (pouze v případě, že majitel kanalizace je jiný než VaK Kroměříž, a.s.)
- Písemný souhlas majitele kanalizační sítě s napojením na hlavní kanalizační stoku

4. Ostatní údaje

Druh odpadních vod:	domovní splašky *)	průmyslové odpadní vody *)	dešťové vody *)
Zdroj pitné (užitkové) vody:	veřejný vodovod *)	vlastní studna *)	vodní tok *)
Již vybudované kanalizační odbočení	ANO	NE	

5. Další ujednání

6. Prohlášení přihlašovatele:

Žádám o zřízení kanalizační přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s technickými podmínkami pro připojení na veřejnou kanalizaci. Jsem si vědom, že stokový zářez provádí výhradně správce kanalizace nebo jím pověřená organizace. **Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáži.** Beru na vědomí, že odvádění odpadních vod pro nemovitost bude zahájeno po uzavření Smlouvy na odvádění odpadních vod.

V Dne: podpis (razítko):

7. Evidence přihlášky	Přihlášku evidoval:	Pořadové číslo:
Provoz:	dne	

Orámovanou část vyplní přihlašovatel (žadatel), *) zvolte jednu z možností, **) doplní VAK

8. Údaje o realizaci přípojky

Termín provedení přípojky	
Přípojku provedl	- Zemní práce: - Montáž potrubí: - Stokový zářez:
Zkoušku vodotěsnosti provedl	Dne:
Technickou kontrolu provedení přípojky provedl	Dne:

9. Technické údaje skutečného provedení

Délka přípojky (m)	
Jmenovitá světlost (mm)	
Materiál	
Uliční řad světlost – profil (mm)	
Způsob napojení přípojky *)	revizní šachta útes
Množství odpadních vod je *)	měřeno neměřeno
Odtok *)	gravitační čerpání
Skuteční hodnota přípojky (Kč)	

10. Evidence přípojky

Technickou dokumentaci přípojky		
Převzal:	Dne:	Pod položkou:
Kolaudaci		
Provedl:	Dne:	Rozhodnutí č.j.:


*) vyberte jednu z možností

Technické podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci (dle Zákona č.274/2001 Sb. a ČSN 75 5411)

- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
- Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
- Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
- Vlastník kanalizace je povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování. Může uzavřít smlouvu o provozování kanalizace s provozovatelem nebo může provozovat kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost.
- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§18 Zákona 274/2001 Sb.).
- Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektována ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Údaje k vypracování projektu si vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejné kanalizace.
- Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m (§23, odst.3a).
- Připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci může provést pouze provozovatel kanalizace nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba. Proveďte se tak způsobem zajišťujícím vodotěsnost spoje, v horní třetině profilu veřejné stoky.
- Na veřejnou kanalizaci se může připojit jen nemovitost, na níž vybudovaná vnitřní kanalizace odpovídá technickým normám. Před připojením musí být vnitřní kanalizace prohlédnuta a přezkoušena organizací oprávněnou k provádění stavebních prací.
- Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při světlosti větší než DN 200 je nutno projektovou dokumentaci doložit hydrotechnickým výpočtem. Nejmenší dovolený sklon přípojky u DN 200 je 10‰, u DN 150 je 20‰. Největší dovolený sklon je 400‰.
- Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku.
- Vlastník nemovitosti je povinen zajistit provedení geodetického zaměření přípojky, včetně protokolu PGAD o vložení dat do digitální mapy ČR. Pro případ porušení tohoto závazku může být účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.

SCHEMA MONTÁŽNÍ ŠACHTY KANALIZAČNÍ ODBOČKY (v cm) (výkopu)

PŮDORYS



ŘEZ

